
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w zakresie wymiany posadzki oraz instalacji ogrzewania podłogowego
ADRES INWESTYCJI : Wiązowna ul.Kościelna 65
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika
ADRES INWESTORA : Wiązowna ul.Kościelna 65
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Kurpios
DATA OPRACOWANIA : październik 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w zakresie wymiany posadzki oraz instalacji ogrzewania podłogowego					
1		Roboty budowlane			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej <fragment presbiterium>21,5+<nawa główna>209,13+<wejście>30,0+<pom. boczne>4,62+4,83+7,4+7,36+16,64+16,89	m ² m ²	 318,37	
				RAZEM	318,37
2	KNR 4-04 d.1. 0301-03 1	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm poz.1*0,11	m ³ m ³	 35,02	
				RAZEM	35,02
3	KNR 4-04 d.1. 0301-08 1	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm poz.1*0,3	m ³ m ³	 95,51	
				RAZEM	95,51
4	KNR 4-01 d.1. 0808-08 1	Rozbiórka cokolików 148,0	m m	 148,00	
				RAZEM	148,00
5	KNR 4-01 d.1. 0702-07 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 15 cm poz.4	m m	 148,00	
				RAZEM	148,00
1.2		Wywóz gruzu			
6	KNR 4-01 d.1. 0108-09 0108-2 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.1*0,02 poz.2 poz.3 poz.4*0,02*0,1 poz.5*0,015*0,1	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 6,37 35,02 95,51 0,30 0,22	
				RAZEM	137,42
7	d.1. 2	Utylizacja gruzu poz.6	m ³ m ³	 137,42	
				RAZEM	137,42
1.3		Podłoża pod posadzki, posadzki			
8	KNR 2-02 d.1. 1101-07 3	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - pospółka poz.1*0,3	m ³ m ³	 95,51	
				RAZEM	95,51
9	KNR 2-01 d.1. 0236-03 z.sz. 2. 3 5.2. 9907	Zagęszczenie - grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98 poz.8	m ³ m ³	 95,51	
				RAZEM	95,51
10	KNR AT-27 d.1. 0509-02 3	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii PE 0,3 mm poz.1	m ² m ²	 318,37	
				RAZEM	318,37
11	KNR AT-27 d.1. 0509-03 3	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termooizolacyjnych w jednej warstwie (PIR gr. 5 cm ^0.022) poz.1	m ² m ²	 318,37	
				RAZEM	318,37
12	KNR AT-27 d.1. 0509-02 3	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii pod ogrzewanie podłogowe poz.1	m ² m ²	 318,37	
				RAZEM	318,37
13	KNR AT-99 d.1. 0203-01 3 analiza indywidualna	Lekka wylewka anhydrytowa - warstwa grubości 5 cm (wraz z niezbędnymi dylatacjami)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.1	m ²	318,37	
				RAZEM	318,37
14	KNR-W 2-02 d.1. 2127-02 3 analogia	Posadzki wewnętrzne pełne - posadzka kamienna marmurowa gr. 2 cm na kleju	m ²		
		poz.1	m ²	318,37	
				RAZEM	318,37
15	KNR 2-02 d.1. 1120-01 3	Cokoliki płytkowe - przygotowanie podłoża	m		
		poz.4	m	148,00	
				RAZEM	148,00
16	KNR-W 2-02 d.1. 2127-16 3	Cokoliki o wysokości 10 cm - płytki marmurowe gr. 1 cm	m		
		poz.4	m	148,00	
				RAZEM	148,00
17	KNR W-01 d.1. 0408-02 3 analiza indywidualna	Impregnacja zabezpieczająca posadzkę (efekt mokrego kamienia)	m ²		
		poz.1	m ²	318,37	
		poz.16*0,1	m ²	14,80	
				RAZEM	333,17
1.4		Roboty różne			
18	d.1. 4	Rozebranie konfesjonałów i ołtarzy bocznych, magazynowanie i ponowny montaż po robotach	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
19	d.1. 4	Demontaż ław kościelnych, magazynowanie i ponowny montaż po robotach	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
20	d.1. 4	Zdjęcie obrazów ze ścian, magazynowanie i ponowny montaż po robotach	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
21	d.1. 4	Zabezpieczenie ołtarza głównego	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
22	d.1. 4	Zabezpieczenie fresków na suficie, oświetlenia wraz z niezbędnymi rusztowaniami	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
23	d.1. 4	Zabezpieczenie drzwi, okien, witraży i innych elementów wyposażenia kościoła	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00